

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА
Дома здравља “Др Јован Јовановић Змај”
у Старој Пазови, Владимира Хурбана 2
(Јавна набавка мале вредности 10-11/16)

Допуна се односи на страну бр.3 и 16, основне конкурсне документације, под VII Столарски радови ставка бр.1

1. Општи подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке: грађевински радови на реконструкцији и доградњи главног објекта Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2

2. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара и услуга

Реконструкција и доградња главног објекта

Редни бр.	Опис радова	Јед. мера	Количина
1.	2	3	4
A	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
I	Радови на рушењу		
1.	Рушење постојеће вентилације на кровној тераси са одвозом шута на депонију (до 5 км) -Обрачун по комаду-	Ком	2,00
2.	Скидање постојеће бетонске плоче (20x20 цм)и кровне изолације са одвозом шута на депонију (до 5 км) -Обрачун по m ² -	m ²	84,00
3.	Демонтажа окапнице од лима р.ш.18цм - Обрачун по m ¹ -	m ¹	18,00
II	Зидарски радови		
1	Набавка материјала и зидање спољашњих зидова „YTONG“ блоком d=25цм лепком -Обрачун по m ² -	m ²	43,70
2.	Набавка материјала и зидање преградних зидова „YTONG“ блоком d=20цм лепком -Обрачун по m ² -	m ²	12,00
3.	Набавка материјала и израда цементне кошуњице d=5см, армирање Ø мрежом 139 Обрачун по m ² -	m ²	74,00
III	Бетонско и армирачко бетонски радови		
1.	Набавка материјала, бетонирање А/Б стубова (20x25 цм) бетоном МБ -30 у потребној уплати -Обрачун по m ³ -	m ³	1,10
2.	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа (25x20 цм) бетоном МБ -30 у потребној уплати -Обрачун по m ³ -	m ³	2,00
3.	Набавка материјала и бетонирање попречних греда (25x25цм) бетоном МБ -30 у потребној уплати -Обрачун по m ³ -	m ³	3,00
IV	Армирачки радови		
1.	Набавка материјала везивања и уградња РА арматуре према статичком прорачуну. -Обрачун по кг-	кг	380,00
V	Челична конструкција		

1.	Набавка материјала и израда челичне кровне конструкције од кутијастих профила по статичком прорачуну и детаљу, са фарбањем масном фарбом у два слоја -Обрачун по кг-	кг	960,00
VI	Кровопокривачки радови		
1.	Набавка материјала и покривање кровне конструкције кровним панелима сендвич d=15цм са жљебом -Обрачун по м ² -	м ²	80,00
VII	Столарски радови		
1.	Набавка и уградња двокрилних ПВЦ прозора. Прозоре израдити од ПВЦ профила са петокорним системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Испуна од стакла, двоструко застакљивање пуњено аргоном d=4+16+4цм Унутрашње стакло је нискоемисионо, дихтовање извести епоксираним ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и затварање. Димензије: 80x140цм Напомена: Димензије узети на лицу места. - Обрачун по комаду-	ком	4,00
2.	Набавка и уградња унутрашњих пуних ПВЦ врата са петокорним системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Дихтовање извести ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и затварање и потребним бројем кључева. Пуна врата, димензије 100x210цм - Обрачун по комаду-	ком	2,00
VIII	Лимарски радови		
1.	Набавка израда и монтажа лежећих олучних цеви од поцинкованог лима d=0,55цм, р.ш. 45цм. - Обрачун по м ¹ -	м ¹	16,00
2.	Набавка израда и монтажа висећих олучних цеви од поцинкованог лима d=0,55цм , р.ш. 45цм. - Обрачун по м ¹ -	м ¹	10,20
3.	Набавка и уградња ветарлајсне d=0,55цм , р.ш. 25цм. - Обрачун по м ¹ -	м ¹	9,30
IX	Гипсарски радови		
1.	Набавка материјала и израда спуштеног плафона од обичних гипс-картонских плоча d=12,5цм на металној подконструкцији са бандажирањем спојница. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00
X	Термоизолатерски радови		
1.	Набавка и уградња минералне вуне d=8цм у таванском простору. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00
XI	Изолатерски радови		
1.	Набавка и израда хоризонталне хидроизолације од кондор 4 ^{mm} испод зидова на подлози од битулита. Кондор вратити и подићи на	м ²	54,00

	спољашње зидове, најмање 25цм. - Обрачун по м ² -		
XII	Молерско - фарбарски радови		
1.	Глетовање унутрашњих зидова и плафона са шмирглањем глет масом. - Обрачун по м ² -	м ²	182,60
2.	Кречење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два слоја у боји по избору инвеститора. - Обрачун по м ² -	м ²	182,60
XIII	Подопологачки радови		
1.	Набавка материјала и уградња ламинат пода д=8мм система ""клик-клак"" са уградњом угаоних ламинат лајсни. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00
IVX	Фасадерски радови		
1.	Набавка материјала и израда ""демит"" фасаде д=8цм од тврдо пресованог стиропора 18гр на лепку. Преко постављеног стиропора навући лепак, мрежицу, лепак као завршни слој фасаде, урадити акрил пласт. У цену улази и цеваста скела. - Обрачун по м ² -	м ²	62,00
Б.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ		
I	Грејање		
1.	Испорука и уградња панелних радијатора димензија 600 X 1.600цм. - Обрачун по комаду-	ком	4
2.	Набавка и монтажа радијаторских вентила са терм.главом-сет. - Обрачун по комаду-	ком	4
3.	Набавка и монтажа челичних цеви Ø 1/2"". - Обрачун по м ¹ -	м ¹	24,0
4.	Носач цеви – дупли - Обрачун по комаду-	ком	10,00
5.	Набавка и уградња осталог ситног материјала, гас за заваривање, електроде, жица..., 50% од цене уграђених цеви (ставка - 3). - Обрачун паушално-		0,50
6.	Бојење цевовода основном и лак фарбом. - Обрачун по м ¹ -	м ¹	24

II	Климатизација		
1.	Набавка испорука и уградња клима уређаја , 12.000 БТУ- "НОРДСТАР". - Обрачун по комаду-	ком	2,00
III	Електроинсталације		
1.	Набавка и постављање кабла ПП-У 5х6мм ² од главног разводног ормана до помоћне разводне табле. Кабл се једним делом поставља у каналице а једним делом штемовањем у зид, испод малтера. Просечна дужина кабла је 20м. Кабл се повезује на обе стране са употребом ситног инсталационог материјала и ножастим осигурачима. У главном разводном орману се постављају 3 аутоматска осигурача. Све комплет постављено и повезано -Обрачун по комаду-	ком	1,00
2.	Набавка и постављање разводне табле У/3 24 са следећом опремом: - ком 1 ФИД склопка 40/05 - ком 3 аутоматски осигурач Б6А - ком 10 аутоматски осигурач Б16А - остали ситан неспецифичан материјал (ПФ жица, шрафови, бретвенице, папучице, стезаљке...) Све комплет повезано, постављено и пуштено у рад. -Обрачун по комаду-	ком	1,00
3.	Набавка и постављање кабла ПП-У 3х1,5мм ² за напајање расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 10м. Све комплет. -Обрачун по комаду-	ком	14,00
4.	Набавка и постављање кабла ПП-У 3х2,5мм ² за напајање ШУКО II утичница. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 16м. Све комплет. -Обрачун по комаду-	ком	11,00
5.	Набавка и постављање кабла ПП-У 3х1,5мм ² за напајање ПАНИК расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 12м. Све комплет. -Обрачун по комаду-	ком	3,00
6.	Набавка и постављање следеће опреме: - ком 12 растер 4х18w - ком 3 ПАНИК лампа 8w	ком	1

	<p>- ком 11 ШУКО II</p> <p>- ком 2 серијски прекидач</p> <p>- ком 1 једнополни прекидач</p> <p>Све комплет</p> <p>-Обрачун по комаду-</p>		
--	---	--	--

5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. _____ од _____

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	

Понуду дајемо (заокружити):

а) самостално

б) заједничка понуда (навести називе понуђача учесника у заједничкој понуди)

понуђача _____ Назив

понуђача _____ Назив

понуђача _____ Назив

ц) понуда са подизвођачем

Назив подизвођача _____

Процент укупне вредност набавке поверен подизвођачу _____

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач _____

Реконструкција и доградња главног објекта

Редни бр.	Опис радова	Јед. мера	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	2	3	4	5	6	7= (3+4+5)	8=(3+4+6)
A	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
I	Радови на рушењу						
1.	Рушење постојеће вентилације на кровној тераси са одвозом шута на депонију (до 5 км) -Обрачун по комаду-	ком	2,00				
2.	Скидање постојеће бетонске плоче (20x20 цм)и кровне изолације са одвозом шута на депонију (до 5 км) -Обрачун по м ² -	м ²	84,00				
3.	Демонтажа окапнице од лима г.š.18цм - Обрачун по м ¹ -	м ¹	18,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
II	Зидарски радови						
1	Набавка материјала и зидање спољашњих зидова „YTONG" блоком d=25цм лепком -Обрачун по м ² -	м ²	43,70				
2.	Набавка материјала и зидање преградних зидова „YTONG" блоком d=20цм лепком -Обрачун по м ² -	м ²	12,00				
3.	Набавка материјала и израда цементне кошуњице d=5cm, армирање Ø мрежом 139 Обрачун по м ² -	м ²	74,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		

III	Бетонско и армирачко бетонски радови						
1.	Набавка материјала, бетонирање А/Б стубова (20x25 цм) бетоном МБ -30 у потребној оплати -Обрачун по м³-	м³	1,10				
2.	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа (25x20 цм) бетоном МБ -30 у потребној оплати -Обрачун по м³-	м³	2,00				
3.	Набавка материјала и бетонирање попречних греда (25x25цм) бетоном МБ -30 у потребној оплати -Обрачун по м³-	м³	3,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
IV	Армирачки радови						
1.	Набавка материјала везивања и уградња РА арматуре према статичком прорачуну. -Обрачун по кг-	кг	380,00				
	УКУПНО:			/	/		
V	Челична конструкција						
1.	Набавка материјала и израда челичне кровне конструкције од кутијастих профила по статичком прорачуну и детаљу, са фарбањем масном фарбом у два слоја -Обрачун по кг-	кг	960,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
VI	Кровопокривачки радови						
1.	Набавка материјала и покривање кровне конструкције кровним панелима сендвич d=15цм са жљебом -Обрачун по м²-	м²	80,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
VII	Столарски радови						

1.	<p>Набавка и уградња двокрилних ПВЦ прозора.</p> <p>Прозоре израдити од ПВЦ профила са петокоморним системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Испуна од стакла, двоструко застакљивање пуњено аргоном d=4+16+4цм</p> <p>Унутрашње стакло је нискоемисионо, дихтовање извести епоксираним ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и затварање</p> <p>Димензије: 80x140цм</p> <p>Напомена: Димензије узети на лицу места.</p> <p>- Обрачун по комаду-</p>	ком	4,00				
2.	<p>Набавка и уградња унутрашњих пуних ПВЦ врата са петокоморним системом, ојачати нерђајућим челичним профилима. Дихтовање извести ЕПД гумом, са потребним механизмом за отварање и затварање и потребним бројем кључева.</p> <p>Пуна врата, димензије 100x210цм</p> <p>- Обрачун по комаду-</p>	ком	2,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
VIII	Лимарски радови						
1.	<p>Набавка израда и монтажа лежећих олучних цеви од поцинкованог лима д=0,55цм, р.ш. 45цм.</p> <p>- Обрачун по м¹-</p>	м ¹	16,00				
2.	<p>Набавка израда и монтажа висећих олучних цеви од поцинкованог лима д=0,55цм , р.ш. 45цм.</p> <p>- Обрачун по м¹-</p>	м ¹	10,20				
3.	<p>Набавка и уградња ветарлајсне д=0,55цм , р.ш. 25цм.</p> <p>- Обрачун по м¹-</p>	м ¹	9,30				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
IX	Гипсарски радови						

1.	Набака материјала и израда спуштеног плафона од обичних гипс-картонских плоча д=12,5цм на металној подконструкцији са бандажирањем спојница. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
X	Термоизолатерски радови						
1.	Набавка и уградња минералне вуне д=8цм у таванском простору. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
XI	Изолатерски радови						
1.	Набавка и израда хоризонталне хидроизолације од кондор 4 "" испод зидова на подлози од битулита. Кондор вратити и подићи на спољашње зидове, најмање 25цм. - Обрачун по м ² -	м ²	54,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
XII	Молерско - фарбарски радови						
1.	Глетовање унутрашњих зидова и плафона са шмирглањем глет масом. - Обрачун по м ² -	м ²	182,60				
2.	Кречење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два слоја у боји по избору инвеститора. - Обрачун по м ² -	м ²	182,60				
	УКУПНО:	/	/	/	/		

XIII	Подополагачки радови						
1.	Набавка материјала и уградња ламинат пода д=8мм система ""клик-клак"" са уградњом угаоних ламинат лајсни. - Обрачун по м ² -	м ²	74,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
IVX	Фасадерски радови						
1.	Набавка материјала и израда ""деммит"" фасаде д=8цм од тврдо пресованог стиропора 18гр на лепку. Преко постављеног стиропора навући лепак, мрежицу, лепак као завршни слој фасаде, урадити акрил пласт. У цену улази и цеваста скела. - Обрачун по м ² -	м ²	62,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		

A	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Грађевинско- зидарски радови)	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Радови на рушењу		
2.	Зидарски радови		
3.	Бетонско и армирачко бетонски радови		
4.	Армирачки радови		
5.	Челична конструкција		
6.	Кровопокривачки радови		
7.	Столарски радови		
8.	Лимарски радови		
9.	Гипсарски радови		

10.	Термоизолатерски радови		
11.	Изолатерски радови		
12.	Молерско - фарбарски радови		
13.	Подопологачки радови		
14.	Фасадерски радови		
	Укупна збирна цена за ставке од 1 до 14		

Б.	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Јед. мера	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7= (3+4+5)	8=(3+4+6)
I	Грејање						
1.	Испорука и уградња панелних радијатора димензија 600 X 1.600цм. - Обрачун по комаду-	ком	4				
2.	Набавка и монтажа радијаторских вентила са терм.главом-сет. - Обрачун по комаду-	ком	4				
3.	Набавка и монтажа челичних цеви Ø 1/2". - Обрачун по м ¹ -	м ¹	24,0				
4.	Носач цеви – дупли - Обрачун по комаду-	ком	10,00				
5.	Набавка и уградња осталог ситног материјала, гас за заваривање, електроде, жица..., 50% од цене уграђених цеви (ставка - 3). - Обрачун паушално-		0,50				
6.	Бојење цевовода основном и лак фарбом.	м ¹	24				

	- Обрачун по м ¹ -						
	УКУПНО:	/	/	/	/		
II	Климатизација						
1.	Набавка испорука и уградња клима уређаја , 12.000 БТУ- "НОРДСТАР". - Обрачун по комаду-	ком	2,00				
	УКУПНО:	/	/	/	/		
III	Електроинсталације						
1.	Набавка и постављање кабла ПП-У 5х6мм ² од главног разводног ормана до помоћне разводне табле. Кабл се једним делом поставља у каналице а једним делом штемовањем у зид, испод малтера. Просечна дужина кабла је 20м. Кабл се повезује на обе стране са употребом ситног инсталационог материјала и ножастим осигурачима. У главном разводном орману се постављају 3 аутоматска осигурача. Све комплет постављено и повезано -Обрачун по комаду-	ком	1,00				
2.	Набавка и постављање разводне табле У/З 24 са следећом опремом: - ком 1 ФИД склопка 40/05 - ком 3 аутоматски осигурач Б6А - ком 10 аутоматски осигурач Б16А - остали ситан неспецифичан материјал (ПФ жица, шрафови, бретвенице, папучице, стезаљке...) Све комплет повезано, постављено и пуштено у рад.	ком	1,00				

	-Обрачун по комаду-						
3.	<p>Набавка и постављање кабла ПП-У 3x1,5мм² за напајање расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 10м. Све комплет.</p> <p>-Обрачун по комаду-</p>	ком	14,00				
4.	<p>Набавка и постављање кабла ПП-У 3x2,5мм² за напајање ШУКО II утичница. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 16м. Све комплет.</p> <p>-Обрачун по комаду-</p>	ком	11,00				
5.	<p>Набавка и постављање кабла ПП-У 3x1,5мм² за напајање ПАНИК расвете. Кабл се поставља једним делом у зид испод малтера, а једним делом у гипсану конструкцију у ПВЦ црево. Просечна дужина кабла је 12м. Све комплет.</p> <p>-Обрачун по комаду-</p>	ком	3,00				
6.	<p>Набавка и постављање следеће опреме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ком 12 растер 4x18w - ком 3 ПАНИК лампа 8w - ком 11 ШУКО II - ком 2 серијски прекидач - ком 1 једнополни прекидач <p>Све комплет</p> <p>-Обрачун по комаду-</p>	ком	1				

	Укупно:	/	/	/	/		
--	----------------	---	---	---	---	--	--

Б	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Инсталатерски радови)	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Грејање		
2.	Климатизација		
3.	Електроинсталације		
	Укупна збирна цена за ставке од 1 до 3		

Б	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (Грађевинско- зидарски радови и инсталатерски радови)	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
А.	Грађевинско- зидарски радови		
Б.	Инсталатерски радови		
	Укупна збирна цена за ставке А и Б		

РОК ПЛАЋАЊА:

1. Аванс _____ (максимално 10%)

2. Остатак _____ дана од дана пријема фактуре и записника о извршеним радовима потписаног од стране овлашћеног лица наручиоца

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА: _____ дана од дана уплате аванса

ГАРАНЦИЈА: _____ (минимум 2 година)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ (не краћи од 30 дана)

М.П.

Потпис понуђача
